



▲施工前



▲スーパーソル投入



▲転圧状況

発注者 (独)水資源機構木津川ダム総合管理所

数量 L2レギュラー 220m<sup>3</sup>

工事名 室生ダム左岸広場整備工事

特記 擁壁裏込材にスーパーソルを使用することにより土圧を軽減する。

【作業方法】

スーパーソルを敷き均し、転圧(約30cm毎)を行う。  
通常の土・砕石と同様の施工が可能です。