



▲スーパーソル搬入



▲敷均状況



▲転圧状況

発注者 高山市

数量 L2レギュラー 1,328m³

工事名 市道岩井谷～旗鉾線道路改良(その2)工事

特記 擁壁裏込材にスーパーソルを使用することにより土圧を軽減する。

【作業方法】

スーパーソルを敷き均し、転圧(約30cm毎)を行う。
通常の土・砕石と同様の施工が可能です。