

№3005
 土木
 公共工事

発注者・久留米市

城南中学校グランド改修工事

福岡県久留米市

4.暗渠工
 排水改良

透水性・排水性をいかした工事例



▲投入前



▲暗渠排水管埋設



▲スーパーソル投入



▲スーパーソルにて覆土



▲転圧



▲施工後

特記

■運動場・テニスコート等において排水性の悪い場所は、通常パイプの敷設を行っているが、年数経過とともに目詰まりを起こしやすい。しかしスーパーソルを用いた施工法は簡単で土になじみ効果が持続する。

数量	220 m ³
規格	L1 φ5~25mm
工期	2002年(平成14年)12月